

清单编制说明

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 1 页共 2 页

一、工程概况

本工程位于宁东新城企业总部地块西北角，宁源路以南、广场西路以东，为弱电智能化工程，共 3 层，檐高 14.7 米，建筑面积 3931 平方米，弱电智能化工程建设内容包括：视频监控系统、综合布线系统、出入口管理系统、环境控制系统、计算机网络系统、LED 屏显示系统。

二、工程招标范围：

- 1、工程招标范围：施工图范围内的弱电智能化工程。
- 2、分包范围：无分包工程。

三、清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
- 2、《建设工程工程量计算规范》（2013 版）。
- 3、《宁夏回族自治区建设工程计价依据(2019 版)》。
- 4、宁夏建筑设计研究院有限公司设计院设计《宁东基地档案馆建设项目-弱电智能化》施工图纸（CAD 版）。
- 5、与本工程有关的标准、图集、规范、技术资料。
- 6、宁东基地档案馆项目初步设计的批复。
- 7、工程特点及合理施工方案。
- 8、其它有关文件、资料。

四、其他说明事项：

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
- 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
- 3、自然地理条件：本工程位于宁东新城企业总部地块西北角，宁源路以南、广场西路以东。
- 4、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
- 5、投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量清单计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

6、工程量清单中每一子目，须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价，对于没有填入综合单价及合价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

7、《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致。

8、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算及支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包人签定的合同约定为准，没有约定的按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

9、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补疑”资料为准。

10、分部分项工程量清单汇中对工程项目的项目特征及具体做法只做详细描述，详细情况见施工图设计，技术说明及相关标准图集。组价时，应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

11、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工影响，编制施工方案，并作出报价。

12、本项目工程类别为安装工程三类。本工程标准化工地费用级别确定为“无”，税率为9%的增值税。

13、暂列金额为：100000 元（不含税），智慧库房管理系统软件暂估价 50000 元（不含税）。

14、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门办法的文件标准。

15、本招标工程量清单由宁夏恒彭工程咨询有限公司审核确定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		库房环境监测系统						
1	030501013001	工控计算机	1. 名称:工控计算机 2. 类别:处理器:英特尔酷睿i5处理器;内存:8GB(1x8GB) 非-ECCDDR42133MHz;硬盘:500G7200RPM;23.5英寸LED背光显示;分辨率1920*1080; USB键盘鼠标 3. 含本体安装调试	台	1			
2	030501003001	区域智能控制器	1. 名称:区域智能控制器 2. 类别:1、ARM32位处理器、采用嵌入式系统、8英寸一体化工业触摸屏; 2、TCP/IP网络协议上位机通讯、RS-485总线下位机通讯管理; 3、实时显示温湿度、空气质量采集信息; 4、输入/输出接口:温湿度数据采集、空气质量数据采集、空调设备控制、恒湿设备控制、净化消毒设备控制、新风接口、漏水检测报警等控制接口; 5、通过有线/无线通讯方式采集信息并控制设备运行; 6、可任意设定温湿度上下限与环境参数自动控制设备运行,同时支持手动控制管理。 3. 含本体安装调试	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030503006001	温度湿度传感器	1. 名称:温度湿度传感器 2. 规格:1、温、湿度传感器采用数字传感器芯片,一体化设计,无须调校; 2、通讯方式:485通讯、MODBUS通讯协议;地址编码任意设定; 3、温度测量范围:-25℃~+80℃;温度显示分辨率:0.1℃;温度测量精度误差:±0.4℃(典型值); 4、湿度量程:1%-99%RH;湿度显示分辨率:0.1%RH;湿度测量精度误差:±3%RH(典型值) 5、响应时间:4-8s(典型值); 6、工作电压范围:DC12V;功耗:12V/16mA; 7、外观尺寸:圆形直径170mm,高度40mm。 3. 含单体测试	支	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030504004001	智能馆库环境管理系统软件	1. 名称:智能馆库环境管理系统软件 2. 规格:1、系统应为以库房为核心、以服务为基础的BS网络系统架构,TCP/IP网络通讯; 2、首页集中化展现库房环境管理、系统设置等功能模块; 3、实时监测各个库房空气质量;包含温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、二氧化碳等空气质量指标; 4、智能控制:制冷、制热、加湿、除湿、净化、消毒、漏水报警等智能控制; 5、手动/智能工作方式任意切换、布放/撤防根据时间自动切换、支持声光报警功能; 6、温湿度、空气质量、漏水报警等数据报表综合分析、统计、存储等功能; 7、系统具备自定义设置功能,如用户管理设置、角色管理设置、权限设置、系统参数设置等。	套	1			
5	03B001	空调对接接口定制	1. 库房恒温恒湿空调对接接口定制开发	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030503003001	漏水控制器	1. 名称:漏水控制器 2. 类别:1. 反应时间:≤2S; 2. 监测距离:100米; 3. 工作温度:-20℃至50℃; 4. 湿度:5%到95%(无冷凝); 5. 电源要求:DC12V/1A; 6. 漏水检测接口:8组, 常开/常闭; 7. 通信接口:RS485双线网络, 标准MODBUS通信协议;通讯地址0-255。 3. 含功能检测、单体测试	台	19			
7	030503006002	漏水感应线	1. 名称:漏水感应线 2. 规格:1. 线缆直径:5.0mm; 2. 检测导线内阻:5欧姆/100m; 3. 最大暴露温度:85℃; 4. 报警泄漏量:线缆接触液体最小2cm; 5. 长度:5米。 3. 含调试检测	支	19			
8	030503006003	驱鼠器	1. 名称:驱鼠器 2. 规格:电源:交流电源AC220V/50HZ;直流电压DC12V/大于2AH 3. 频率范围:超声波25-40KHZ;间歇40秒 4. 猫叫:间歇10秒	支	19			
9	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿墙、顶暗敷 5. 预留沟槽	m	947.65			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 安装形式:暗装	个	88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:铜芯聚绝缘屏蔽聚氯乙烯护套绞合软电缆 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:RVVSP-2*1.5mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	75.17			
12	030411004002	配线	1. 名称:铜芯聚绝缘屏蔽聚氯乙烯护套绞合软电缆 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:RVVSP-2*1.0mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	841.37			
13	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内配线	m	19.1			
14	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架配线	m	147.83			
15	030411004003	配线	1. 名称:屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:RVSF-4*1.0mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	2155.16			
16	030507018001	环境监测系统调试	1. 名称:环境监测系统调试	系统	1			
		分部小计						
		智能馆库一体化管理系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030501017001	智慧库房管理系统	1. 名称:智慧库房管理系统 2. 系统具有库房监控、门禁管理、我的工作台、系统运维等功能; 3. 包含库房环境监控系统、安防监控系统等; 4. 环境监控系统对库房温度、湿度、空气质量进行监控调节; 5. 安防监控系统对客房门禁权限、视频监控、入侵报警等系统建设; 6. 系统具有软件著作权,可根据需求进行定制。 7. 登录及首页显示登录界面,登录后显示默认首页; 8. (1) 监控主界面配置:对监控界面进行配置。 9. (2) 库房监控:可对库房进行视频监控、设备状态监控、档案在位信息监控、报警监控。 10. (3) 系统设置:设置系统的基本参数。温湿度报警阈值,库房存量预警阈值。设置上层平台地址、端口、登录账号、密码等。 11. (4) 温湿度统计:统计库房某时间段内的温湿度 12. (5) 部门管理:管理接入的部门 13. (6) 用户管理:管理接入的用户账号 14. (7) 角色管理:管理接入用户的角色及权限 15. (8) 操作日志查询:对日志进行记录及查询	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030504001001	智慧库房管理系统服务器	1. 名称:智慧库房管理系统服务器 2. 规格:1、2U机架式服务器。 2、支持Intel Xeon ScalableProcessors (TDPupto205W) 系列处理器, 配置两颗不低于1. 7GHz/8-core/11MB/85W, 规格的CPU 3、配置DDR41. 2V低电压, 不低于32GB内存; 支持不低于24条ECCDDR4RDIMM/LRDIMM内存插槽; 4、配置2块不低于600GSAS硬盘; 可选择支持≥31个2. 5英寸SATA/SAS/SSD硬盘; 支持2*M. 2SATASSD, 支持可扩展≥20个热插拔3. 5' ' 硬盘槽位+4个2. 5' ' 盘; 支持硬RAID1, 支持免开箱热插拔; 支持28*NVMESD套 5、配置: 不低于2*GE+2*10GE网口; PCI-EI/O插槽总数: 10个, 双宽GPU槽位2个, 标配集成显卡, 显存不低于32MB 6、满配冗余热插拔电源, 并提供配套的电源连接线, 单电源额定功率不低于550W, 满配冗余风扇, 支持单风扇失效 7、长期工作环境温度支持5-45度。 3. 含本体安装调试	台	1			
19	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 名称:智能馆库一体化管理系统试运行	系统	1			
		分部小计						
		出入口管理系统						
		通道闸系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030507006001	人行通道闸机通道门左	1. 名称:人行通道闸机通道门左 2. 规格:1、产品尺寸:1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度:550mm-1400mm,超过1100mm时,仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质:1.2mm304不锈钢 4、门翼材质:不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型:有刷电机 6、红外对数:6对 7、使用环境:IP54室内外 8、电压功率:AC100~240V/50~60HZ/单通道(一组通道)额定功率:150W 9、工作温度:-20℃~70℃ 3. 本体安装调试 4. 详见设计图纸	台	2			
21	030507006002	人行通道闸机通道门中	1. 名称:人行通道闸机通道门中 2. 规格:1、产品尺寸:1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度:550mm-1400mm,超过1100mm时,仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质:1.2mm304不锈钢 4、门翼材质:不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型:有刷电机 6、红外对数:6对 7、使用环境:IP54室内外 8、电压功率:AC100~240V/50~60HZ/单通道(一组通道)额定功率:150W 9、工作温度:-20℃~70℃ 3. 详见设计图纸	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030507006003	人行通道闸机通道门右	1. 名称:人行通道闸机通道门右 2. 规格:1、产品尺寸:1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度:550mm-1400mm,超过1100mm时,仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质:1.2mm304不锈钢 4、门翼材质:不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型:有刷电机 6、红外对数:6对 7、使用环境:IP54室内外 8、电压功率:AC100~240V/50~60HZ/单通道(一组通道)额定功率:150W 9、工作温度:-20℃~70℃ 3. 本体安装调试 4. 详见设计图纸	台	2			
23	031101001001	开关电源设备	1. 种类:人行通道闸机电源 2. 规格:输入规格:AC100V~240V, 50Hz/60Hz, 最大0.3A输出规格:DC12V/1A输出功率:12WMax, 安装方式:插墙式, 线缆颜色:黑色, 线缆长度:1500mm. 3. 本体安装调试 4. 详见设计图纸	台	6			
		分部小计						
		门禁系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030507006004	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 规格:支持4路单方向或者2入2出双门门控制;支持10万条记录保存;支持2路继电器输出;支持韦根26或34读头连接. 3. 安装方式:下沿距地1.4壁装 4. 含本体安装测试 5. 详见设计图纸	台	5			
25	03B002	读头	1. 名称:读头 2. 规格:门禁读头,读卡距离小于5cm	个	12			
26	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:双门电磁锁 2. 规格:双门明装型磁力锁;工作电压:DC12V/DC24V±10%(电路板可调);工作电流:1000mA/500mA;锁体材质:硅钢片、紫铜漆包线、铝合金;电路:内置反向电流保护装置(MOV);吸附板材质:特级电磁纯铁;锁体尺寸:L506×W48×H26(mm);出线孔中心位(mm):距离锁体的中间往左右两端各55mm;开门角度:90度。 3. 含支架 4. 含本体安装测试 5. 详见设计图纸	台	11			
27	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:闭门器 2. 规格:材质:铸铝;表面处理:磨砂处理;承重门重:30-45KG. 3. 含本体安装测试	台	11			
28	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:出门按钮 2. 规格:金属材质,安装方式:暗装,八六盒方式;最大耐用电流3A@36VDC;产品尺寸:L86*W86*H20mm. 3. 含接线,本体安装	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030507016001	停车场管理设备	1. 名称:发卡器 2. 规格:1、工作频率:13.56MHz±7KHz;符合协议:ISO/IEC15693、14443A/B 2、读取距离:>2cm 3、写入距离:读取距离的80% 4、读块速度:63ms;写块速度:63ms; 5、通讯接口:USB 6、工作电流:<240mA;输出功率:500mW(待机状态); 7、颜色:黑色;外壳材料:ABS塑料. 3. 含测试	台	1			
30	030502009001	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 规格:2m/根	条	1			
31	03B003	身份权限卡	1. 名称:身份权限卡 2. 规格:工作频率13.56MHz,标准卡大小	张	30			
32	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿墙、顶暗敷 5. 预留沟槽	m	841.6			
33	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 安装形式:暗装	个	39			
34	030411004004	配线	1. 名称:软护套线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:RVV-3*2.5mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	141.93			
35	030411004005	配线	1. 名称:软护套线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:RVV-4*1.0mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	476.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内配线	m	205.37			
37	030502005004	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架配线	m	216.64			
38	030411004006	配线	1. 名称:软护套线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-2*1.0mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	93.39			
39	030411004007	配线	1. 名称:软护套线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-6*1.0mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	153.23			
40	030411004008	配线	1. 名称:屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVVP-6*1.0mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	222.91			
		分部小计						
		出入口管理系统调试						
41	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:出入口管理系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		入侵报警系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:总线型报警主机 2. 规格:支持本地16路报警输入,最大可扩展到256路;支持接入常开或常闭型探测器;支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出,最大可扩展到256路;支持强制开启、强制关闭、自动控制功能,支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警,包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口,支持最大32路键盘接入,支持打印机接入;支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 可选4G模块,支持短信报警,设置个人电话后TTS语音报警,支持4G电话反控,无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB多种配置方式,支持快速配置向导,支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统,支持单防区和子系统布撤防,支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持双网口,2个有线中心. 3. 含本体安装调试 4. 详见设计图纸	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030501002001	输出设备	1. 名称:报警主机键盘 2. 规格:分辨率:128x64, LCD屏尺寸:56.27x38.35mm;具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯;具有0~9数字键和菜单键;具蜂鸣器;壳体防拆;对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能;支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询;支持无线433MHz,支持无线遥控器,RS485接口与主机连接	台	1			
44	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:主机蓄电池 2. 规格:充电后备电池(12V7AH,报警主机专用);采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造,具有低内阻、高能量比、优良的大电流放电性能及较长的浮充和循环寿命;良好的高倍率放电性能;采用多层极柱密封专有技术;正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、防失水;具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板;抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);高品质的安全阀,有效保证电池寿命及使用过程中的安全;主要用于给门口机、门禁设备供电,在市电断开条件下,还能够保证设备正常工作。	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程 标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程 第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030507003001	入侵报警中心显示设备	1. 名称:防盗报警警灯警号 2. 类别:声音、灯光一体式联动报警;超大报警音量,威慑力强;高频次闪灯,灯光报警更直观 ;ABS外壳,具有一定阻燃性能;两芯电源线接入,无信号线,通过控制电源通断进行报警 ;室内用,不防水 3. 含接线、安装调试	套	1			
46	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单防区扩展模块 2. 规格:支持1路防区输入扩展;支持地址拨码设置;支持最大传输距离2400m;支持总线供电;遵循Mbus通讯协议. 3. 输出形式:随设备安装 4. 含本体调试	个	16			
47	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:三鉴红外探测器 2. 类别:支持红外、微波、人工智能复合报警,报警准确率更高;高性能菲涅耳透镜,提高探测灵敏度,有效降低漏报现象;探测器探测距离8m,探测角度360°;微波频率10.525GHz,微波探测范围可调;报警输出NC/NO可选,适应不同项目需求;探测器内置防拆开关,防拆报警输出;具有自动温度补偿功能,确保高温环境下探测距离不衰减;抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境;支持报警延时功能,可设置5S报警延时,满足不同项目需求;支持2.5-3.6m的安装高度,满足不同项目需求;自带固定支架,螺丝固定. 3. 安装方式:吸顶安装 4. 含本体接线安装调试	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030404036001	探测器电源	1. 名称:探测器电源 2. 容量:输入电压:AC100V~AC240V;效率:85.0 @230Vac;输出电压:DC12V(-10%~+10%),端子式;额定输出电流:4.2A;额定功率:50W;空载功耗:<0.3W. 3. 含本体调试	台	16			
49	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿墙、顶暗敷 5. 预留沟槽	m	115.8			
50	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 安装形式:暗装	个	54			
51	030411004009	配线	1. 名称:软护套线 2. 配线形式:管内穿线、桥架穿线 3. 型号:RVV-4*1.0mm ² 4. 配线部位:含预留长度	m	623.37			
52	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:入侵报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		综合布线系统						
53	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:不锈钢 3. 规格:42U 600*600*2000mm 4. 安装方式:落地安装 5. 含接线本体安装	台	3			
54	030502001002	机柜、机架	1. 名称:服务器机柜 2. 材质:不锈钢 3. 规格:42U 600*900*2000mm 4. 安装方式:落地安装 5. 含接线本体安装	台	1			
55	030502006001	大对数电缆	1. 名称:室内三类大对数电缆 2. 线缆对数:100对	m	220			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030502006002	大对数电缆	1. 名称:50对大对数线缆 2. 线缆对数:50对	m	174.16			
57	030502007001	光缆	1. 名称:OM3室内多模光纤 2. 规格:LSZH 6芯	m	230			
58	030502009002	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 规格:2m/根	条	328			
59	030502009003	跳线	1. 名称:OM3双工多模光纤跳线 2. 类别:LSZH 3. 规格:3m/根	条	16			
60	030502010001	配线架	1. 名称:模块化配线架 2. 容量:24口, 六类	个	17			
61	030502010002	配线架	1. 名称:LC机架式滑轨光纤配线架 2. 规格:1U 3. 容量:24口 4. 含纤融纤盘	个	5			
62	030502011001	跳线架	1. 名称:无腿110型配线架 2. 容量:100对 3. 含20个C4/4个C5连接器	个	6			
63	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:H86, 内含2个六类模块 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	160			
64	030502012002	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 规格:H86, 内含1个六类模块 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	36			
65	030502012003	信息插座	1. 名称:信息地插 2. 规格:H100, 铜制地面插座 3. 安装方式:地面暗装	个	33			
66	030502016001	布放尾纤	1. 名称:OM3多模光纤尾纤 2. 规格:LSZH, 1m/根	根	72			
67	030502017001	线管理器	1. 名称:线缆管理器 2. 规格:1U	个	30			
68	030502018001	跳块	1. 名称:网路水晶头 2. 规格:RJ45	个	778			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
69	030502005005	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内配线	m	5146.62			
70	030502005006	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架配线	m	11496.73			
71	030502007002	光缆	1. 名称:12芯多模光纤 2. 规格:12芯 3. 敷设方式:桥架穿线	m	177.26			
		分部小计						
		计算机网络系统						
		办公网						
72	030501012001	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 功能:24个千兆SFP光口+8个10/100/1000M复用电口+2个万兆模块扩展槽(最大可扩4个万兆口);机架式;交流供电;支持静态路由,支持ERPS环网;支持全息AI弱电网络综合平台;交换容量:350Gbps,包转发率126Mpps. 3. 含本体安装调试	台	1			
73	030502018002	光模块	1. 名称:光模块 2. 规格:千兆SFP模块,单模双芯,双LC接口,波长1310nm,传输距离20km	个	16			
74	030501011001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 规格:14个千兆电口-4个复用千兆光口;支持Bypass;防雷击浪涌等级-四级;支持IPSEC/SSL VPN;待机量600 3. 含本体安装调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030501012002	千兆24口接入交换机	1. 名称:千兆24口接入交换机 2. 功能:24个10/100/1000M电口+4个千兆SFP光口/4个千兆电口(复用);机架式;交流供电;管理型;支持全息AI弱电网络综合平台;交换容量336Gbps,包转发率126Mpps. 3. 含本体安装调试	台	8			
76	030502020001	链路测试	链路测试	链路	389			
		分部小计						
		设备网						
77	030501012003	千兆24口poe接入交换机	1. 名称:千兆24口poe接入交换机 2. 功能:24个千兆POE电口+2个千兆SFP光口;支持POE/POE+供电-POE输出最大功率370W,电源最大功率400W;机架式;无管理;4KV防护等级;交换容量256Gbps,包转发率96Mpps. 3. 含本体安装调试	台	4			
78	030501012004	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 功能:24个千兆SFP光口+8个10/100/1000M复用电口+2个万兆模块扩展槽(最大可扩4个万兆口);机架式;交流供电;支持静态路由,支持ERPS环网;支持全息AI弱电网络综合平台;交换容量:350Gbps,包转发率126Mpps. 3. 含本体安装调试	台	1			
79	030502018003	光模块	1. 名称:光模块 2. 规格:千兆SFP模块,单模双芯,双LC接口,波长1310nm,传输距离20km	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030501012005	24口接入交换机	1. 名称:24口接入交换机 2. 功能:24个10/100/1000M电口+4个千兆SFP光口/4个千兆电口(复用);机架式;交流供电;管理型;支持全息AI弱电网络综合平台;交换容量336Gbps, 包转发率126Mpps. 3. 含本体安装调试	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		LED显示屏						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030507014001	显示设备	1. 名称:LED全彩显示屏, 显示尺寸:5120mm*2880mm 2. 规格:1. LED屏幕物理点间距≤1.86mm; 2. 模组尺寸:320*160; 3. 单元分辨率:172*86; 4. 采用SMD表贴三合一封装, LED灯珠为LED显示屏制造商自主封装, 营业执照经营范围应包含LED显示屏及LED发光二极管; 5. LED屏幕应具有低亮高灰, 100%亮度时16bit灰度, 70%亮度时16bit灰度, 50%亮度时16bit灰度, 20%亮度时15bit灰度; 6. LED屏幕白平衡亮度:≥600cd/m² 0-100%任意调节;7. LED屏幕色温调节范围:2000-15000k可调;白场色坐标:X:0.27-0.37Y:0.25-0.37 8. LED屏幕可视角度:水平视角:≥170°, 垂直视角:≥170°; 10. LED屏幕刷新频率≥2880-3840Hz;LED屏幕对比度:≥8000:1; 3. 安装方式:壁装 4. 含本体安装调试 5. 详见设计图纸	m2	14.75			
82	031002002001	LED全彩显示屏支架	1. 名称:钢架制作与包边 2. 材质:镀锌方管焊接, 采用不锈钢包边 3. 安装方式:嵌入安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030507009001	视频控制设备	1. 名称:视频控制服务器 2. 规格:输入接口:1×HDMI1.4、1×DVI、1×3G-SDI(IN+LOOP),选配1×3.5mm音频输入;输出接口:8路千兆网口、含发送卡2套,最大带宽520万像素,单台设备输出最大宽度8192,高度8192,1路HDMI1.3输出接口,可用作输出预监或视频输出;音频输入输出:支持HDMI伴随音频输入,支持3.5mm独立音频输入,支持3.5mm独立音频输出,支持通过多功能卡进行音频输出低至1帧延迟输出:在低延迟开关开启、输入源同步开启,输入源到接收卡之间的延时可减少至1帧 3. 含本体安装调试 4. 详见设计图纸	台	1			
84	031101004001	市话组合电源	1. 名称:LED智能供电柜 2. 容量:20KW 详见设计 3. 安装 测试	套	1			
85	030501013002	网络服务器	1. 名称:控制电脑 2. 类别:主机+23.8英寸高清显示器 i5-9500六核8G1TB硬盘 3. 含本体安装调试	台	1			
86	030502009004	HDMI线材	1. 名称:HDMI线材 2. 液晶拼接屏专用HDMI高清线缆,10米之内	条	1			
87	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:沿墙、顶暗敷 5. 预留沟槽	m	128.6			
88	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 安装形式:暗装	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030502005007	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内配线	m	122.63			
90	030502005008	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架配线	m	307.99			
91	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 规格:YJV-3*6mm2 3. 敷设方式、部位:管内穿线 4. 电压等级(kV):1KV	m	85.25			
92	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV-3*6mm2 3. 电压等级 (kV):1KV	个	2			
93	030506008001	视频系统调试	1. 名称:LED显示屏系统调试	系统	1			
		分部小计						
		视频监控系统						
		监控设备						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030501004001	存储设备	1. 名称:NVR网络硬盘录像机 2. 规格:3U标准机架;2个HDMI, 2个VGA接口;16盘位, 可满配12TB硬盘, 支持硬盘热插拔;报警口:16进8出;支持两路12V直流供电输出, 其中一路为受控12V(报警输出带负载);2个千兆网口;2个USB2.0接口、2个USB3.0接口;1个eSATA接口;支持RAID0、1、5、6、10、JBOD, 支持全局热备盘;软件性能:输入带宽:400M;输出带宽:256M;支持128路H.265、Smart265、H.264、Smart264的前端设备自适应接入混合接入、解码;最大支持16×1080P解码;Smart2.0 3. 含本体安装调试 4. 详见设计图纸	台	1			
95	030501004002	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 容量:6TB 3. 含本体安装	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:200万星光级 1/2.7" CMOSICR日夜型半球型网络摄像机;最小照度 0.002Lux@(F1.2, AGCON), 0Luxwith IR;快门1/3秒至1/100,000秒;镜头 4mm, 水平视场角:2.8mm, 水平视场 角:113.5° (4mm、6mm、8mm可选); 调整角度水平:0°~360 °;垂直:0°~75°;旋 转:0°~360°;数字降噪3D数字降 噪;宽动态范围120dB;视频压缩标 准H.265/H.264/MJPEG;H.265编码 类型MainProfile;帧率 50Hz:25fps(1920 ×1080, 1280×960, 1280×720);感 兴趣区域ROI支持三码流分别设置1 个固定区域; 存储功能NAS(NFS, SMB/CIFS均支 持);智能报警越界侦测, 区域入侵 侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚 焦侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦 测, 非法停车侦测, 人员聚集侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 进入区域 侦测, 离开区域侦测;工作温度和湿 度-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝 结);电源供应 DC12V±25%/PoE(802.3af);电源接 口类型圆头电源接口;功耗 5.5wMAX(ICR切换瞬间7.5W);红外 照射距离20-30米. 3. 安装方式:吸顶安装 4. 含设备安装、接线、调试	台	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030501003002	控制设备	1. 名称:控制电脑 2. 类别:主机+23.8英寸高清显示器 i5-9500六核8G1TB硬盘	台	1			
98	030506007001	视频系统设备	1. 名称:46英寸液晶显示屏整机 2. 规格:46寸超窄边液晶拼接屏;分辨率:1920(H)×1080(V);整机尺寸:1021.98mm*576.57mm*67.3mm(长*高*厚);亮度:500cd/m²;双边拼缝3.5mm;模拟VGA输入VGA信号,接口:D-Sub15,支持640×480@60Hz-1920×1080@60Hz;数字DVI输入DVI信号,接口:DVI-D,支持640×480@60Hz-1920×1080@60Hz;高清HDMI输入HDMI信号,接口:HDMI-A,支持640×480@60Hz-1920×1080@60Hz;复合视频输入CVBS×4信号,接口:BNC,支持PAL/NTSC/SECAM,支持四画面分割;产品特征:4000:1的对比度;10000K的色温. 3. 支架形式:拼接屏专用壁挂上翻支架 4. 含接线、本体安装调试	台	6			
99	030501017002	软件	1. 名称:大屏控制软件 2. 规格:处理器软件可在WindowsXP/7x/8x环境下运行;可实现对处理器显示模式管理、窗口管理、大屏幕控制、预案管理等功能 3. 含系统联调	套	1			
100	030506007002	视频系统设备	1. 名称:视频解码拼接服务器 2. 规格:4路HDMI输入,6路HDMI输出;具有解码功能,兼具拼接功能 3. 含本体安装调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
101	030502009005	HDMI线材	1. 名称:HDMI线材 2. 液晶拼接屏专用HDMI高清线缆,10米之内	条	8			
102	030404035001	插线板	1. 名称:插线板 2. 自带电源开关	个	2			
103	030502020002	链路测试	链路测试	链路	70			
		分部小计						
		监控布线						
104	030502005009	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管内配线	m	726.39			
105	030502005010	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽双绞线 2. 规格:UTP. CAT6-4P 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架配线	m	2054.7			
106	030502001003	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:不锈钢 3. 规格:42U 600*600*2000mm 4. 安装方式:落地安装 5. 含接线本体安装	台	3			
107	030502001004	机柜、机架	1. 名称:服务器机柜 2. 材质:不锈钢 3. 规格:42U 600*900*2000mm 4. 安装方式:落地安装 5. 含接线本体安装	台	1			
108	030502007003	光缆	1. 名称:OM3室内多模光纤 2. 规格:LSZH 6芯	m	230			
109	030502009006	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 规格:2m/根	条	72			
110	030502009007	跳线	1. 名称:OM3双工多模光纤跳线 2. 类别:LSZH 3. 规格:3m/根	条	10			
111	030502018004	跳块	1. 名称:网路水晶头 2. 规格:RJ45	个	140			
112	030502010003	配线架	1. 名称:模块化配线架 2. 容量:24口,六类	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030502010004	配线架	1. 名称:LC机架式滑轨光纤配线架 2. 规格:1U 3. 容量:24口 4. 含纤融纤盘	个	5			
114	030502016002	布放尾纤	1. 名称:OM3多模光纤尾纤 2. 规格:LSZH, 1m/根	根	72			
115	030502017002	线管理器	1. 名称:线缆管理器 2. 规格:1U	个	10			
116	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:视频监控系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程

标段：宁东基地档案馆弱电智能化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	03130201001	安全文明措施费	定额人工费	4.3				
2	03130202001	夜间施工费	定额人工费	0.17				
3	03130204001	二次搬运费	定额人工费	0.43				
4	03130205001	冬雨季施工增加费	定额人工费	0.55				
5	03130206001	已完工程及设备保护费	定额人工费	0.22				
6	03130208001	场地清理费	定额人工费	0.52				
7	03130209001	检验试验配合费	定额人工费	0.34				
8	03130210001	工程定位复测、工程点交费	定额人工费	0.16				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宁东基地档案馆弱电智能化工程 标段： 宁东基地档案馆弱电智能化工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合 计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12